

Karkasa māja

Pozīcijas	Būvkomplekts	"Pelēkā" apdare	"Pilnā" apdare
Pamatu plātne	✓	✓	✓
Būvlaukuma aprikošana	✓	✓	✓
Zemes darbu veikšana	✓	✓	✓
Komunikāciju ierīkošana pamatos	✓	✓	✓
Pamatu plātnes izveide	✓	✓	✓
Koka karkasa konstrukcijas	✓	✓	✓
C24 Būvkonstrukciju kokmateriāls	✓	✓	✓
Ārsienu paneļi ar 250mm minerālvates siltinājumu	✓	✓	✓
Starpsienu paneļi ar 100mm minerālvates siltinājumu	✓	✓	✓
Jumts	✓	✓	✓
C24 Būvkonstrukciju kokmateriāls	✓	✓	✓
Jumta paneļi ar 300mm minerālvates siltinājumu	✓	✓	✓
Bituma jumta segums	✓	✓	✓
Parapeta apdare ar Walltec plāksnēm	✓	✓	✓
Lietus ūdens noteku sistēma	✓	✓	✓
Stiklotās konstrukcijas	✓	✓	✓
Trīs stiklu, divkameru vitrīnas	✓	✓	✓
Minimāls stiklu tonējums	✓	✓	✓
Logi un ārdurvis	✓	✓	✓
Trīs stiklu, divkameru alumīnija logi un ārdurvis	✓	✓	✓
Koka terase	✓	✓	✓
Impregnēti priedes dēļi	✓	✓	✓
Apkure		✓	✓
Gaiss/ūdens siltumsūknis		✓	✓
Ventilācija		✓	✓
Centralizēta ventilācijas sistēma ar rekuperāciju		✓	✓
Iekšējie elektrības tīkli		✓	✓
Elektrības pievadi uz lampām, slēdžiem un kontaktiem		✓	✓
Elektrības centrālā kaste ar drošinātājiem		✓	✓
Iekšējie UK tīkli		✓	✓
Ūdensvada izbūve virtuvē, wc, vannas istabās		✓	✓
Kanalizācijas izbūve virtuvē, wc, vannas istabās		✓	✓
Reģipša iekšsienu un griestu apdare		✓	✓
Ķīpškartona plākšņu apdare sienām un griestiem		✓	✓
Grīdas segumi			✓
Ozola parkets, lamināts, vinils, vai flīzes: budžets (35Eur/m2)			✓
Iekšdurvis			✓
Krāsotas vai finierētas koka durvis			✓
Slēptās durvju enģes un kvalitatīva furnitūra			✓
Apdares līstes			✓
Griestu un sienu špaktelēšana un krāsošana			✓
Hidroizolācija slapjajās telpās			✓
Daļēja sienu flīzēšana vannas istabās			✓
Gaismas ķermeņi, slēdži un kontakti iekšpusē un uz fasādes			✓
Iebūvētā santehnika			✓
Iebūvētās skalojamās kastes podiem un dušu trapi			✓

